



## ZAKŁAD DROGOWO – BUDOWLANY



mgr inż. Henryk Glazer 44-100 Gliwice ul. Lutycka 29/6

NIP 631-010-78-01

e-mail: hglazer@poczta.onet.pl

tel/fax. 032/2308882, 0693/028280

### Cennik aktualny od 01.06.2007.

#### Przykładowe ceny wykonania robót uszczelniających:

Przewód dymowy o przekroju 14 x 14 cm <sup>1</sup>	200,00 zł + VAT/mb
Przewód dymowy o przekroju 20 x 14 cm <sup>1</sup>	250,00 zł + VAT/mb
Przewód wentylacyjny o przekroju 14 x 14 cm <sup>1</sup>	150,00 zł + VAT/mb
Przewód wentylacyjny o przekroju 20 x 14 cm <sup>1</sup>	200,00 zł + VAT/mb
Odlączenie i przyłączenie pieca kaflowego <sup>2</sup>	100,00 zł + VAT/szt
Przemurowanie czopucha <sup>3</sup>	200,00 zł + VAT/kpl
Przemurowanie nasady komina <sup>4</sup>	300,00 zł + VAT/szt
Montaż wkładów ze stali nierdzewnej robocizna	70,00 zł + VAT/mb
Montaż wkładów ze stali nierdzewnej materiał	wg cen producenta
Montaż wkładów szamotowych Dn 160 <sup>5</sup>	300,00 zł + VAT/mb

#### Przy większych ilościach przewodów cena podlega negocjacji

- <sup>1</sup> W cenie uszczelnienia uwzględniono czyszczenie, przegląd kamerą inspekcyjną ( z możliwością nagrania na kasetę wideo) oraz wykonanie powłoki z masy SKD prod. Schiedel
- <sup>2</sup> rozebranie sklepienia pieca zimowego, demontaż rury zapieczowej, zablokowanie podłączenia, montaż nowej rury zapieczowej, odtworzenie sklepienia pieca zimowego
- <sup>3</sup> objętość do 0,25 m<sup>3</sup>
- <sup>4</sup> wykonanie nowej czapki kominowej o objętości do 0,3 m<sup>3</sup> oraz przemurowanie 3 warstw
- <sup>5</sup> rozbiórka ściany murowanej 1/2 cegły, montaż wkładu Dn 140, obsypanie keramzytem, zamurowanie bruzdy, wykonanie tynku surowego cem.-wap. Kat III

**Przed przystąpieniem do prac dokonywana jest zawsze wizja na kominie.  
Przy większych ilościach cena jest negocjowana.**

**Na wykonane prace uszczelniające udzielana jest 10-letnia gwarancja szczelności przewodu przy prawidłowej jego eksploatacji**

Firma wykonuje również dobudowę nowych kominów prod. Schiedel